

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SULLA MOBILITA' LENTA DEL TERRITORIO COMUNALE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Brusaporto

Brusaporto, 16/12/2015

IL TECNICO
Arch. Antonio Brevi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 H.4.10.005	Scavo di scoticamento di terreno sino a 20 cm di profondità da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso carico su autocarro e il trasporto alle discariche, escluso l'onere per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per il conferimento delle terre rocce da scavo come sottoprodotti (vedi A.4.10.33), da documentarsi euro (due/43)	m2	2,43
Nr. 2 H.4.15.010	Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava compreso fornitura, stesa e rullatura misurato in opera compreso euro (trentauno/92)	m3	31,92
Nr. 3 H.4.15.020.a00	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi), al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 8 cm euro (dodici/21)	m2	12,21
Nr. 4 H.4.15.030.c00	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa); compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18 mm, eseguito interamente a mano euro (otto/50)	m2	8,50
Nr. 5 H.4.15.030.e00	idem c.s. ...di 0,5 kg/m2, spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18 mm IN MAGGIORAZIONE PER SUPERFICI INFERIORI A 1000 M2 aumento del 50% alla voce predente euro (quattro/25)	m2	4,25
Nr. 6 H.4.18.005.a00	Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose, compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto alle discariche, quantità minima 1000 m2: per profondità fino a 3 cm euro (due/86)	m2	2,86
Nr. 7 H.4.18.015	Pulizia sede stradale, già pavimentata, con idonei mezzi meccanici euro (zero/96)	m2	0,96
Nr. 8 NP01	Realizzazione di dosso rallentatore in asfalto dimensione 2.50 (rampa) +3.00 (piano) +2.50 (rampa) per una larghezza stradale di 7.00+2,50 mt di pista ciclopedonale, realizzato con conglomerato bituminoso di base dello spessore di cm. 12 e sovrastante strato di usura (tappetino) dello spessore di cm. 3, ottenuti con idonei aggregati e bitumi, confezionati a caldo in idonei impianti e costipati con rulli fino ad ottenere idonee caratteristiche al transito dei veicoli. La lavorazione comprende inoltre la fresatura degli attacchi in corrispondenza delle rampe d'innesto e il relativo ripristino. Compresa la formazione della segnaletica orizzontale e verticale e demolizione cordili/barriere di separazione strada con pista ciclopedonale. Escluso la formazione di eventuali caditoie per la raccolta delle acque. euro (tremilanovantasette/00)	a corpo	3'097,00
Nr. 9 NP02	Realizzazione di rialzo in asfalto dimensione 2,50m (rampa) +3.00m (piano) +2,50m (rampa) per una larghezza stradale di 20.00 mt, realizzato con conglomerato bituminoso di base dello spessore di cm. 12 e sovrastante strato di usura (tappetino) dello spessore di cm. 3, ottenuti con idonei aggregati e bitumi, confezionati a caldo in idonei impianti e costipati con rulli fino ad ottenere idonee caratteristiche al transito dei veicoli. La lavorazione comprende inoltre la fresatura degli attacchi in corrispondenza delle rampe d'innesto e il relativo ripristino. Compreso demolizione parziale aiuola e cordoli esistenti, realizzazione passaggio autoveature e chiusura attraversamento pedonale esistente. Nel costo sono comprese le opere murarie per realizzazione impianto semaforico: - mt. 10 Taglio pavimentazione stradale - scavo in sezione ristretta eseguito parzialmente a mano - posa cavidotto - reinterro e ripristino pavimentazione - trasporto materiale di risulta in discarica - n. 2 Formazione di plinto in cls in opera compreso tubo per innesto pali, reinterro ferro e casseformi, dim. cm. 120x120x100, tubo diam. mm. 300, per palo a sbraccio. - n. 3 Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo elettrico prefabbricato dim. interne cm.30x30x30, completo di chiusino in ghisa sferoidale carrabile - n. 1 Formazione di plinto in cls in opera compreso inghisaggio del telaio portaregolatore ferro e casseformi, dim. cm. 60x40x50, collegamento al pozzetto antistante, per regolatore semaforico - mt. 10 Fornitura e posa su sottofondo di sabbia di tubazione corrugata doppia parete diam. mm. 90 - n. 1 Formazione di segnaletica orizzontale e verticale con vernice spartitraffico extra-fine tipo ANAS, tracciata fino a 30 mt. dall'impianto (fasce di attraversamento pedonale, fasce di arresto n. 2 rallentatori ottici). Il lavoro si intende comprensivo di ogni onere e/o magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte euro (diecimilacinquecento/00)	a corpo	10'500,00
Nr. 10 NP03	Realizzazione di rampe per disabili, compresa la demolizione del marciapiede esistente, il recupero dei cordoni stradali, il rimontaggio degli stessi compreso scavo di fondazione, murati con malta cementizia, stuccatura dei giunti e pezzi speciali, fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2 per la formazione della sottostruttura dei marciapiedi stradali, compreso rete elettrosaldata Ø 8 /20x20, per uno spessore di cm 10, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso per tappetino d'usura o risagomatura, compreso la pulizia preliminare del piano di posa, la spazzolatura con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 0,5/mq steso in opera con vibrofinitrice o a mano, cilindrato con compressore da 5-10 t, per un'altezza minima compresa di 3 cm il tutto per dare l'opera completa a regola d'arte. euro (quattrocento/00)	a corpo	400,00
Brusaporto, 16/12/2015			
Il Tecnico			

